



Via Triggiani, 9 – 28100 NOVARA (NO)
Tel. 0321/413111 – Fax. 0321/413196

PROGETTO: Collegamento del nuovo pozzo San Fabiano
in Comune di Castelletto Sopra Ticino con il
serbatoio Bosco del Monte in Comune di
Borgoticino

Progetto Definitivo

ELABORATO:

Stima degli oneri per la sicurezza

DATA:

Maggio 2017

Aggiornamento:

COMMITTENTE:
Acqua Novara.VCO S.p.A.

Unità Operativa:
Via Loreto, 19 – 28021 Borgomanero (NO)
Telefono 0321/413111 – Fax 0322/81826

IL PROGETTISTA:

Ing. B. Dell'Edera

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
	COSTI SICUREZZA (speciali) (SpCat 1)							
1 28.A05.E30.0 05	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERE ... va rimozione elementi in calcestruzzo - nolo fino a 1 mese Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione elementi in calcestruzzo - nolo fino a 1 mese		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	17,00	680,00
2 28.A05.B10. 005	PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima ... ento a fine opera. Misurato a metro lineare posto in opera PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00 m dal piano di calpestio e delle tavole fermapiede, da realizzare per la protezione contro il vuoto, (es.: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola fermapiede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetuto durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro lineare posto in opera		15,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	17,00	255,00
3 28.A05.E30.0 10	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERE ... menti in calcestruzzo - solo nolo per ogni mese successivo Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione elementi in calcestruzzo - solo nolo per ogni mese successivo		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	1,90	76,00
4 28.A20.F05.0 05	Trousse LEVA SCHEGGE. Sono compresi: il reintegro e la st ... te idoneo; l'allontanamento a fine opera. Misurata cadauno Trousse LEVA SCHEGGE. Sono compresi: il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera. Misurata cadauno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	29,00	29,00
5 28.A20.F20.0 05	INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCOR ... o, ingestione o inalazione). 1 dose standard di adrenalina INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO, consistente in specifico dispositivo							
	A R I P O R T A R E							1'040,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'040,00
6 28.A20.F25.0 05	munito di apposito auto-iniettore (kit salvavita), contenente una dose standard di adrenalina che può essere conservata a temperatura ambiente, da utilizzarsi in caso di manifestazione dei sintomi di shock anafilattico provocato da puntura di insetto imenottero (api, vespe, calabroni) o da esposizione a pollini (contatto, ingestione o inalazione). 1 dose standard di adrenalina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	90,00	90,00
	INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCOR ... pparato boccale), nel caso rimanga all'interno della cute.					1,00		
	INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO, consistente in set completo per l'asportazione di zecche e altri insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice, sapone disinfettante ed ago sterile quest'ultimo da utilizzarsi per rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga all'interno della cute.					1,00	15,00	15,00
7 28.A20.F30.0 05	INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCOR ... i in aree fortemente infestate. 1 confezione di repellente					1,00		
	INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO, consistente in confezione di repellente per insetti e aracnidi, da applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori operanti in aree fortemente infestate. 1 confezione di repellente					1,00	9,50	9,50
	SOMMANO cad					1,00		
	KIT ANTINCENDIO in armadio, per un addetto, completo di: ... ra facciale, inclusa revisione periodica. Costo semestrale					1,00		
8 28.A20.H20. 005	KIT ANTINCENDIO in armadio, per un addetto, completo di: elmetto, semicalotta con schermo per elmetto, guanti anticalore, coperta antincendio, torcia, maschera facciale, inclusa revisione periodica. Costo semestrale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	35,00	35,00
	Kit LAVA OCCHI. Sono compresi: il reintegro e la steriliz ... te idoneo; l'allontanamento a fine opera. Misurato cadauno					1,00		
	Kit LAVA OCCHI. Sono compresi: il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera. Misurato cadauno					1,00	208,00	208,00
10 28.A05.D05. 005	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.							
	Prefabbricato m ... circa (modello base) -Costo primo mese							
	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.							
	Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, pareti							
	A R I P O R T A R E							1'397,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'397,50
	<p>perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipánico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie</p> <p>Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese</p>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	408,50	408,50
11	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.							
28.A05.D05.010	<p>Prefabbricato m ... costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo</p> <p>NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.</p> <p>Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipánico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie</p> <p>costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo</p>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	165,00	165,00
12	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in							
	A R I P O R T A R E							1'971,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'971,00
28.A05.D25.005	materiale ... durante le lavorazioni. nolo primo mese o frazione di mese BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione espostamento durante le lavorazioni. nolo primo mese o frazione di mese					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	164,00	164,00
13 28.A05.D25.010	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale ... nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione espostamento durante le lavorazioni. nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	109,00	109,00
	COSTI SICUREZZA (diretti) (SpCat 2)							
14 28.A05.E10.005	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati ... lo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese		80,00			80,00		
	SOMMANO m					80,00	4,00	320,00
15 28.A05.E10.010	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati ... lo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo		80,00			80,00		
	SOMMANO m					80,00	0,55	44,00
	A R I P O R T A R E							2'608,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'608,00
16 28.A20.C10. 005	ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, ... a 16 ore di funzionamento continuo. Durata 1 anno cadauna ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata 1 anno cadauna					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	6,50	32,50
17 28.A10.D05. 005	ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densità, confor ..., comprensivo di costo, eventuale manutenzione e verifica. ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 397 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEE allegato II, con regolazione automatica posteriore e apposito sistema di bloccaggio automatico alla nuca. Dotato di fascia parasudore in spugna sintetica e 4 punti d'aggancio per occhiali e cuffie. per l'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni, comprensivo di costo, eventuale manutenzione e verifica.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	5,90	23,60
18 28.A10.D10. 010	cuffia antirumore conforme alla norma UNI EN 352-1 cuffia antirumore conforme alla norma UNI EN 352-1					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	14,40	57,60
19 28.A10.D10. 020	occhiali a mascherina in policarbonato. Ventilazione indi ... uzzi di sostanze chimiche. Conformi alla norma UNI EN 166. occhiali a mascherina in policarbonato. Ventilazione indiretta, lente antigraffio. Resistenza all'aggressione di gocce e spruzzi di sostanze chimiche. Conformi alla norma UNI EN 166.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1,55	6,20
20 28.A10.D10. 030	mascherina monouso, dotata di valvola, per polveri a grana medio-fine: classe FFP1 - conforme alla norma UNI EN 149:2001 mascherina monouso, dotata di valvola, per polveri a grana medio-fine: classe FFP1 - conforme alla norma UNI EN 149:2001					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1,20	4,80
21 28.A10.D15. 005	contro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma UNI EN 388, al paio contro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma UNI EN 388, al paio					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	13,00	52,00
22	Abbigliamento per lavori in prossimità di traffico stradale							
	A R I P O R T A R E							2'784,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'784,70
28.A10.D20.005	Tuta ad alta visibilità - Costo mensile Abbigliamento per lavori in prossimità di traffico stradale Tuta ad alta visibilità - Costo mensile					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	12,43	49,72
23 28.A20.A05.015	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa v ... massima di 2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm) CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	14,50	14,50
	COSTI SICUREZZA (speciali) (SpCat 1)							
24 28.A20.A05.015	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa v ... massima di 2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm) CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	14,50	14,50
	COSTI SICUREZZA (diretti) (SpCat 2)							
25 28.A20.A10.005	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa ... aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1 mese CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1 mese					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	8,80	88,00
	COSTI SICUREZZA (speciali) (SpCat 1)							
26 28.A20.A10.005	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa ... aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1 mese CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1 mese					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	8,80	88,00
	COSTI SICUREZZA (diretti) (SpCat 2)							
27 28.A20.A10.010	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa ... la libera circolazione. solo nolo per ogni mese successivo CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla							
	A R I P O R T A R E							3'039,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'039,42
28 28.A20.A10. 010	normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. solo nolo per ogni mese successivo					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	1,50	15,00
	COSTI SICUREZZA (speciali) (SpCat 1)							
	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa ... la libera circolazione. solo nolo per ogni mese successivo					10,00		
29 28.A20.A15. 005	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. solo nolo per ogni mese successivo					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	1,50	15,00
	COSTI SICUREZZA (diretti) (SpCat 2)							
	CAVALLETTO portasegnaled, adatto per tutti i tipi di segnal stradali: posa e nolo fino a 1 mese					10,00		
30 28.A20.A15. 005	CAVALLETTO portasegnaled, adatto per tutti i tipi di segnal stradali: posa e nolo fino a 1 mese					10,00	7,50	75,00
	SOMMANO cad					10,00		
	COSTI SICUREZZA (speciali) (SpCat 1)							
	CAVALLETTO portasegnaled, adatto per tutti i tipi di segnal stradali: posa e nolo fino a 1 mese					10,00		
31 28.A20.A15. 010	CAVALLETTO portasegnaled, adatto per tutti i tipi di segnal stradali: posa e nolo fino a 1 mese					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	7,50	75,00
	COSTI SICUREZZA (diretti) (SpCat 2)							
	CAVALLETTO portasegnaled, adatto per tutti i tipi di segnal stradali: solo nolo per ogni mese successivo					10,00		
32 28.A20.A15. 010	CAVALLETTO portasegnaled, adatto per tutti i tipi di segnal stradali: solo nolo per ogni mese successivo					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	0,60	6,00
	COSTI SICUREZZA (speciali) (SpCat 1)							
	CAVALLETTO portasegnaled, adatto per tutti i tipi di segnal stradali: solo nolo per ogni mese successivo					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	0,60	6,00
	A R I P O R T A R E							3'231,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'231,42
	COSTI SICUREZZA (diretti) (SpCat 2)							
33 28.A20.A17. 005	Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (ca ... cio, dimensione 60x40 cm riempito con graniglia peso 13 kg Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm riempito con graniglia peso 13 kg					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	1,49	14,90
	COSTI SICUREZZA (speciali) (SpCat 1)							
34 28.A20.A17. 005	Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (ca ... cio, dimensione 60x40 cm riempito con graniglia peso 13 kg Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm riempito con graniglia peso 13 kg					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	1,49	14,90
35 28.A20.B05. 005	IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due sema ... ne e/o ricarica batterie: posa e nolo per minimo 15 giorni IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria sostituzione e/o ricarica batterie: posa e nolo per minimo 15 giorni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	60,00	60,00
36 28.A20.B05. 010	IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due sema ... /o ricarica batterie: solo nolo per ogni giorno successivo IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria sostituzione e/o ricarica batterie: solo nolo per ogni giorno successivo					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	4,00	60,00
37 28.A20.H05. 015	ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 ge ... urata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 12 kg. ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 12 kg.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	17,40	52,20
38 28.A35.A05. 005	Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrinte ... zione specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a							
	A R I P O R T A R E							3'433,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'433,42
	sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	70,00	350,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							3'783,42
	A R I P O R T A R E							3'783,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'783,42
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	COSTI SICUREZZA (diretti) (SpCat 2)							
39	cuffia antirumore conforme alla norma UNI EN 352-1					4,00		
28.A10.D10.010	cuffia antirumore conforme alla norma UNI EN 352-1							
	SOMMANO cad					4,00	14,40	57,60
	COSTI SICUREZZA (speciali) (SpCat 1)							
40	cuffia antirumore conforme alla norma UNI EN 352-1					4,00		
28.A10.D10.010	cuffia antirumore conforme alla norma UNI EN 352-1							
	SOMMANO cad					4,00	14,40	57,60
	COSTI SICUREZZA (diretti) (SpCat 2)							
41	ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densità, confor ... , comprensivo di costo, eventuale manutenzione e verifica.					4,00		
28.A10.D05.005	ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 397 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEE allegato II, con regolazione automatica posteriore e apposito sistema di bloccaggio automatico alla nuca. Dotato di fascia parasudore in spugna sintetica e 4 punti d'aggancio per occhiali e cuffie, per l'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni, comprensivo di costo, eventuale manutenzione e verifica.							
	SOMMANO cad					4,00	5,90	23,60
	COSTI SICUREZZA (speciali) (SpCat 1)							
42	ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densità, confor ... , comprensivo di costo, eventuale manutenzione e verifica.					4,00		
28.A10.D05.005	ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 397 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEE allegato II, con regolazione automatica posteriore e apposito sistema di bloccaggio automatico alla nuca. Dotato di fascia parasudore in spugna sintetica e 4 punti d'aggancio per occhiali e cuffie, per l'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni, comprensivo di costo, eventuale manutenzione e verifica.							
	SOMMANO cad					4,00	5,90	23,60
	COSTI SICUREZZA (diretti) (SpCat 2)							
43	Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantie ...					4,00		
04.P82.A16.005	o) da lavoro in diversi materiali secondo l'uso. In crosta Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario e d.p.i. Guanti (un paio) da lavoro in diversi materiali secondo l'uso. In crosta							
	A R I P O R T A R E					4,00		3'945,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		3'945,82
	SOMMANO cad					4,00	3,68	14,72
	COSTI SICUREZZA (speciali) (SpCat 1)							
44	Materiale per segnaletica temporanea,sicurezza sui cantie ...							
04.P82.A16.0	o) da lavoro in diversi materiali secondo l'uso. In crosta							
05	Materiale per segnaletica temporanea,sicurezza sui cantieri, vestiario e d.p.i. Guanti (un paio) da lavoro in diversi materiali secondo l'uso. In crosta					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	3,68	14,72
	Parziale LAVORI A MISURA euro							191,84
	T O T A L E euro							3'975,26
	A R I P O R T A R E							

