

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE



**ACQUA
NOVARA.VCO**
S.p.A.

Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)
Tel. 0321 413111 - Fax. 0321 458729
@mail: info@acquanovaravco.eu
@pec: segreteria@pec.acquanovaravco.eu

TITOLO COMMESSA:

Nuova linea fognaria in frazione Granerolo in Comune di Gravellona Toce (VB)

OGGETTO:

COMPUTO COSTI SICUREZZA

SCALA:

-

AVANZAMENTO PROGETTO:
DEFINITIVO

Data Rev. N° 1 :
18 Dicembre 2019

Rev. N°	Modifiche	Data
1	—	-/-/-
2	—	-/-/-
3	—	-/-/-
4	—	-/-/-

Rif. N° Commessa: **X00N - 10031219**

CUP: **D43H17000000005**

RUP: **Ing. Barbara Dell'edera**

Il Progettista

Ing. Matteo Ferrero



Elaborato N°:

E



PROPRIETA' RISERVATA

QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA
AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO s.p.a.

Num Ord TARIFA	DE-SIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantita	IMPORTI	
		par ug	lung	larg	lit/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 28 A05 E10 005	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	3,60	108,00
2 28 A05 E10 010	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, montaggio in opera e successiva rimozione Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	0,50	15,00
3 28 A20 C05 005	ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria con batteria a 6V					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	8,58	171,60
4 28 A20 C10 005	ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo Durata 1 anno cadauna					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	5,86	117,20
5 28 A20 A05 015	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni Posa e nolo per una durata massima di 2 anni di dimensione grande (fino a 70x70 cm)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	13,09	13,09
6 28 A20 A10 005	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione posa e nolo fino a 1mese Cartelli cantiere temporaneo					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	7,94	39,70
7 28 A20 A10 010	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione solo nolo per ogni mese successivo					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	1,36	6,80
8 28 A20 A15 005	CAVALLETTO portasegnaie, adatto per tutti i tipi di segnali stradali posa e nolo fino a 1 mese					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	6,77	33,85
	A RIPORTARE							505,24

Num Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug	lung	larg	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							505,24
9 28 A20 A15 010	CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali solo nolo per ogni mese successivo					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	0,53	2,65
10 28 A05 B45 010	PASSERELLA pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da 2 mm rinforzata con profili metallici ad U, completa di parapetti in tubo di ferro, completamente zincata a caldo e oli di raccordo Trasporto e posa in opera Costo mensile Dimensioni orientative 1,20 m di larghezza e 4m di lunghezza					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	45,13	180,52
11 28 A05 B10 005	PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00 m dal piano di calpestio e delle tavole fermapiEDE, da realizzare per la protezione contro il vuoto, (es rampe di uso durante le fasi di lavoro, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera Misurato a metro lineare posto in opera					4,00		
	SOMMANO m					4,00	15,35	61,40
12 28 A05 B15 005	PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta da realizzare per la protezione contro il vuoto (es rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, ciglie durante le fasi di lavoro, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera Misurato a metro lineare posto in opera		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	11,73	117,30
13 28 A05 D25 005	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ontaggio, preparazione della base e manutenzione espostamento durante le lavorazioni nolo primo mese o frazione di mese					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	148,01	148,01
14 28 A05 D25 010	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca della base e manutenzione espostamento durante le lavorazioni nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	98,38	98,38
15 28 A05 D05 005	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere Caratteristiche Struttura di acciaio, parete perimetrale real tavoli e sedie Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	368,67	368,67
16	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere Prefabbricato							
	A RIPORTARE							1'482,17

Num Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantita	IMPORTI	
		par ug	lung	larg	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'482,17
28 A05 D05 010	monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere Caratteristiche Struttura di acciaio, parete perimetrale real-ento a fine opera Arredamento minimo armadi, tavoli e sedie costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	148,91	148,91
17 28 A20 F20 005	INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO, consistente in specifico dispositivo munito di apposito auto-iniettore (kit salvavita), contenente una dose standard di 10 (api, vespe, calabroni) o da esposizione a pollini (contatto, gestione o inalazione) 1 dose standard di adrenalina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,24	81,24
18 28 A20 F25 005	INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO, consistente in set completo per l'asportazione di zecche e altri insetti dalla cute, consistente in pinzetta, piccola terile, quest'ultimo da utilizzarsi per rimuovere il rostito (apparato boccale), nel caso rimanga all'interno della cute					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	13,54	13,54
19 28 A20 F30 005	INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO, consistente in confezione di repellente per insetti e aracnidi, da applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori operanti in aree fortemente infestate 1 confezione di repellente					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	8,58	8,58
20 28 A20 H05 010	ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione Nel prezzo si intendono ari per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	15,35	15,35
21 28 A20 H20 005	KIT ANTINCENDIO in armadio, per un addetto, completo di elmetto, semicalotta con schermo per elmetto, guanti anticalore, coperta antincendio, torcia, maschera facciale, inclusa revisione periodica Costo semestrale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	31,58	31,58
22 28 A35 A05 005	Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc Con il preposto Con i lavoratori per informazione e formazione					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	60,00	120,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							1'901,37
	TOTALE euro							1'901,37
	A RIPORTARE							1'901,37

