

COMUNE DI NOVARA



**ACQUA
NOVARA.VCO**
S.p.A.

Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)
Tel. 0321 413111 - Fax. 0321 458729
@mail: info@acquanovaravco.eu
@pec: segreteria@pec.acquanovaravco.eu

TITOLO COMMESSA:

Realizzazione nuovi pozzi idropotabili area nord ovest - città di Novara

OGGETTO:

Analisi Prezzi

SCALA:

-

AVANZAMENTO PROGETTO:

DEFINITIVO

Data Rev. N° - :

NOVEMBRE 2022

Rev. N°	Modifiche	Data
1	-	-/-/-
2	-	-/-/-
3	-	-/-/-
4	-	-/-/-

Rif. N° Commessa:

Y21N - 10039252

Il Progettista
Dott. Geol. Marco Carmine

Elaborato N°:

D

CUP:

D17B15000350005

Ing. Matteo Ferrero

RUP:

Ing. Giuseppe Caranti



PROPRIETA' RISERVATA

**QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA
AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO s.p.a.**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		R.
				unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>					
Nr. 1 A.P.01	Realizzazione di plinti per paletti recinzione, compreso scavo e rinterro, formati da pozzetti prefabbricati 40x40x40 cm, gettati in opera all'interno con calcestruzzo eseguito a 200 Kg/mc E L E M E N T I: (E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali (E) [01.P24.A28.005] Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP comp ... di cui MDO= 65.810%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; (E) [08.P05.B03.015] Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori sp ... (E) [01.A04.B15.020] Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio ... (qt=0,3*0,3*0,3) di cui MDO= 6.390%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; (E) [01.A04.C00.005] Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In ... (qt=0,3*0,3*0,3) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; (L) arrotondamento	h h cad m³ m³ a corpo	0,500 0,500 1,000 0,027 0,027 1,000	36,91 56,09 15,48 115,45 84,00 3,79	18,46 28,05 15,48 3,12 2,27 3,79	--- --- --- --- --- ---
	Sommano euro				71,17	
	Spese Generali 14.00% * (71.17) euro				9,96	
	Sommano euro				81,13	
	Utili Impresa 10% * (81.13) euro				8,11	
	T O T A L E euro cadauno				89,24	
Nr. 2 A.P.02	Realizzazione di plinti per pali cancello, compreso scavo e rinterro, formati da pozzetti prefabbricati 60x60x60 cm gettati in opera all'interno con calcestruzzo eseguito a 200 Kg/mc E L E M E N T I: (E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali (E) [01.P24.A28.005] Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP comp ... di cui MDO= 65.810%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; (E) [08.P05.B03.025] Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori sp ... (E) [01.A04.B15.020] Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio ... (qt=0,5*0,5*0,5) di cui MDO= 6.390%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; (E) [01.A04.C00.005] Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In ... (qt=0,5*0,5*0,5) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; (L) arrotondamento	h h cad m³ m³ a corpo	1,000 1,000 1,000 0,125 0,125 1,000	36,91 56,09 35,88 115,45 84,00 3,18	36,91 56,09 35,88 14,43 10,50 3,18	--- --- --- --- --- ---
	Sommano euro				156,99	
	Spese Generali 14.00% * (156.99) euro				21,98	
	Sommano euro				178,97	
	Utili Impresa 10% * (178.97) euro				17,90	
	T O T A L E euro cadauno				196,87	
Nr. 3 A.P.03	Posa in opera di tessuto non tessuto compresi i sormonti dei teli E L E M E N T I: (E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali (E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore normali	h h	0,250 0,250	36,91 34,21	9,23 8,55	--- ---
	T O T A L E euro mq				17,78	
	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----					
	A R I P O R T A R E					

