



Via Triggiani, 9 – 28100 NOVARA (NO)
Tel. 0321/413111 – Fax. 0321/413196

PROGETTO: **Nuova fognatura di Via Niccolini in
comune di Oleggio Castello**

	Progetto Definitivo
ELABORATO:	STIMA DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA
DATA:	Febbraio 2018 Aggiornamento:

COMMITTENTE:

Acqua Novara.VCO S.p.A.

IL PROGETTISTA:
Ing. Fabrizio Manini

Unità Operativa:
Via Loreto , 19 - 28021 Borgomanero (NO)

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
	COSTI SICUREZZA (speciali) (SpCat 1)							
1 / 1 28.A05.D05. 015	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale real ... avoli e sedie Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base) - Costo primo mese o frazione di mese Primo mese					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	326,34	326,34
2 / 2 28.A05.D05. 020	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale real ... ento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo Mesi successivi					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	152,98	458,94
3 / 3 28.A05.D25. 005	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ... ontaggio, preparazione della base e manutenzione espostamento durante le lavorazioni. nolo primo mese o frazione di mese Primo mese					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	148,01	148,01
4 / 4 28.A05.D25. 010	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ... della base e manutenzione espostamento durante le lavorazioni. nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo Mesi successivi					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	98,38	295,14
5 / 5 28.A05.E10. 005	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese	2,00	140,00			280,00		
	Stazione di pompaggio	2,00	130,00			260,00		
		2,00	180,00			32,00		
						360,00		
	SOMMANO m					932,00	3,60	3'355,20
6 / 6 28.A20.A05. 015	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm)					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,09	39,27
7 / 7 28.A20.A10. 005	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1mese							
	A R I P O R T A R E							4'622,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'622,90
8 / 8 28.A20.A10. 010	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. solo nolo per ogni mese successivo (par.ug.=2*6)	12,00				13,00	7,94	103,22
						13,00		
						12,00	1,37	16,44
						12,00		
9 / 9 28.A20.A15. 005	CAVALLETTO portasegnaie, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: posa e nolo fino a 1 mese	12,00				12,00	6,77	81,24
						12,00		
						12,00	0,53	6,36
						12,00		
10 / 10 28.A20.A15. 010	CAVALLETTO portasegnaie, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: solo nolo per ogni mese successivo (par.ug.=6*2)	12,00				12,00	0,53	6,36
						12,00		
						13,00	1,34	17,42
						13,00		
11 / 11 28.A20.A17. 005	Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm riempito con graniglia peso 13 kg	12,00				13,00	1,34	17,42
						13,00		
	Parziale COSTI SICUREZZA (speciali) (SpCat 1) euro							4'847,58
	Parziale LAVORI A CORPO euro							4'847,58
	T O T A L E euro							4'847,58
	Borgomanero, 20/02/2018							
	Il Tecnico							
	A R I P O R T A R E							